

## INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

### ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

#### I.1) NÁZOV A ADRESY

**Mesto Stará Ľubovňa**

IČO: 00330167

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. František Grich

Telefón: +421 524315270

Email: rvo@staralubovna.sk

Fax: +421 524323033

**Webové sídlo (internetová adresa)**

**Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):** <http://www.staralubovna.eranet.sk/#/tenders>

**Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):** <http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6191>

#### I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

#### I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Všeobecné verejné služby

### ODDIEL II: PREDMET

#### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

##### II.1.1) Názov

Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou

##### II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

##### II.1.3) Druh zákazky

Práce

##### II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie strechy objektu ZŠ Za vodou. Navrhovaný stav pozostáva:

- 1.Odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( vid'. PD)
- 2.Na existujúce panely realizovať novú skladbu strechy podľa PD. Strechu spádovať do existujúcich zvodov.
- 3.Demontáž existujúceho oplechovania atiky.
- 4.Zateplenie realizovať minerálnou vlnou s celoplošným lepením hr. 80 mm. Montáž nového oplechovania s kotvením.

##### II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

##### II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

52 210,64 EUR bez DPH

#### II.2) OPIS

##### II.2.1) Názov

Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou

##### II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45450000-6

45231000-5

##### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK0

SK04

SK041

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: ZŠ Za vodou, ul. Za vodou č. 14, súp. č. 1298; par. č. 1935/22

##### II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie strechy objektu ZŠ Za vodou. Navrhovaný stav pozostáva:

- 1.Odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( vid'. PD)
- 2.Na existujúce panely realizovať novú skladbu strechy podľa PD. Strechu spádovať do existujúcich zvodov.

3. Demontáž existujúceho oplechovania atiky.

4. Zateplenie realizovať minerálnou vlnou s celoplošným lepením hr. 80 mm. Montáž nového oplechovania s kotvením.

#### EXISTUJÚCI STAV

##### Nosný systém

Prefabrikovaný železobetónový skelet PRIEMSTAV MS-RP (modul 7200x6000mm a 6000x6000mm), Výškový modul 3600mm. Nosné stĺpy skeletu sú romerov 500x500mm. Stĺpy I.NP sú predĺžené a uložené v kalichu základovej pätky. Na nosných stĺpoch sú uložené prefabrikované priečle tvaru T, na ktoré sa ukladajú predpäté stropné panely hr. 250mm. Zakladanie je na prefabrikovaných, dvojstupňových, železobetónových pätkách. Skelet je stužený v rovine horizontálnej stropnými panelmi a obvodovými stužidlami a v rovine vertikálnej stužidlovými, železobetónovými stenami. Obvodový plášť hr. 400mm je zrealizovaný z pórobetónových tvárnic

##### Strešná konštrukcia

Existujúca plochá strecha je riešená ako dvojplášťová so vzduchovou medzerou (neprevetrávaná) V dôsledku čoho dochádza v konštrukcii ku kondenzácii vodných pár. Nosnú konštrukciu tvoria predpäté betónové panely SPIROLL hrúbky 250 mm. Na tie je vymurovaná podporná konštrukcia pre osadenie pórobetónových panelov v spáde hrúbky 150 mm. Vzduchová medzera má výšku 350 mm a je vyplnená 100 mm vrstvou tepelnej izolácie. Vrchnú vrstvu tvorí 2x hydroizolácia z natavených asfaltových pásov, ktorá vykazuje lokálne poškodenia. Strecha je spádovaná do vnútorných zvislých zvodov napojených na kanalizáciu.

#### NAVRHOVANÝ STAV

##### Strešná konštrukcia

Navrhuje sa odstránenie vrchných vrstiev strechy až po predpäté nosné panely SPIROLL. ( vid'. PD)

Po odstránení panelov prizvať statika na posúdenie konštrukcie !

Na existujúce panely realizovať novú skladbu strechy podľa PD. Strechu spádovať do existujúcich zvodov. Technický stav a napojenie na existujúce zvislé zvody posúdi projektant po obhliadke.

Skladba strechy a jej realizácia je navrhovaná do budúcnosti aj ako príprava na zelenú strechu ukončenú strešnou fóliou.

##### Atika

Demontáž existujúceho oplechovania atiky. Zateplenie realizovať minerálnou vlnou s celoplošným lepením hr. 80 mm. Montáž nového oplechovania s kotvením. Výber farebného odtieňa oplechovania atiky a klampiarskych konštrukcií konzultovať s projektantom.

Bližšia špecifikácia je uvedená v príslušnej projektovej dokumentácii.

## II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

### II.2.13) Informácie o fondoch EÚ

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

## ODDIEL IV: POSTUP

### IV.1) OPIS

#### IV.1.1) Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk

## ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY

### V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

#### V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

01.04.2020

#### V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2

#### V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

**RI - PEX s.r.o.**

IČO: 46465081

Slnčná 15 , 044 42 Rozhanovce

Slovensko

Email: richard.pechs@gmail.com

Dodávateľom je MSP: Áno

#### V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 52 210,64 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky/časti 44 858,35 EUR bez DPH

## ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

### VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

08.04.2020