

Stavba	: Stavebná údržba mostných objektov,
Objekt	: Most v obci Bohunice M 3856
Zákazkové číslo	: 25-0537-25
Archívne číslo	: A 025/2025
Investor	: Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo, výmera	Cena
1. Demontáž jestvujúceho zábradlia a odvoz na miesto určené investorom (SC TSK)	14,00 m	
2. Odstránenie betónových obrubníkov 200 x 250 mm dl. 16,6 bm	0,83 m ³	
3. Búranie časti mostných ríms zo železobetónu hr. 200 mm, vrátane odvozu a likvidácie	1,50 m ³	
4. Zarezanie asfaltového povrchu pozdĺž krajníc	17,00 m	
5. Odstránenie vegetácie a nánosov zeminy medzi krajnicou a rímsou a v okolí krídel mosta vrátane odvozu a likvidácie	4,00 m ³	
6. Otryskanie spodnej časti nosnej konštrukcie a lícovej časti opôr a krídel	61,00 m ²	
7. Penetráčny náter na betón pod novými rímsami /dodávka a aplikácia/	12,00 m ²	
8. Kotvenie monolitického betónu nadbetónávky rímsy z betonárskej výstuže do pôvodného betónu do vývrtu na chem. kotvu, vrátane vyvrtania a dodávky materiálu	44,00 ks	
9. Zhotovenie mostových ríms z betónu železového triedy C 35/45 XC4, XD3, XF4, (SK) – CI 0,2 Dmax 16-S3 vrátane zhotovenia	4,00 m ³	
10. Debnenie mostných ríms vrátane podpernej konštrukcie a lešenia - zhotovenie	24,00 m ²	
11. Debnenie mostných ríms vrátane podpernej konštrukcie a lešenia – odstránenie	24,00 m ²	
12. Výstuž nadbetónávky mostných ríms z betonárskej ocele B500, 10 505 (R) vrátane materiálu	0,45 t	
13. Lokálna oprava betónového povrchu sanačným systémom hrúbky do 10mm vrátane použitia spojovacieho mostíka podľa predpisu výrobcu	46,00 m ²	
14. Lokálna oprava betónového povrchu sanačným systémom hrúbky do 60mm vrátane použitia spojovacieho mostíka a inhibítora korózie výstuže podľa predpisu výrobcu	15,00 m ²	
15. Dodávka a montáž zábradlia dĺžky 2 x 7,055 m s chemickým kotvením stĺpikov do ríms pomocou skrutiek a matiek M18 s podložkami	0,78 t	
16. Aplikácia pružnej bitúmenovej trvalo pružnej zálievky šírky 20 mm vrátane prípravy drážky a dodávky materiálu	16,60 m	
17. Ochranný náter na rímsy odolný voči CHLR	28,00 m ²	
18. Dočasné dopravné značenie počas realizácie. Položka obsahuje všetky potrebné úkony spojené s vydaním povolenia k osadeniu a tiež osadenie zvislého DZ	1,00 kpl	

19. Ohlásenie stavebných úprav stavebnému úradu (v súčinnosti s investorom)	1,00 kpl
20. Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu M3856 (dodávka + montáž)	2,00 ks

Za rozpočet celkom bez DPH