

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Kanalizácia pre obec Kokšov-Bakša

Obstarávateľ: Obec Kokšov - Bakša

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 09.07.2026 11:29:23

Zverejnené: 26.07.2026 22:42:24

Otázka č.1 Žiadame verejného obstarávateľa o opravu množstva v objekte SO 02 – Kanalizácia, v položke č.178 Šachtové tesnenie šachty DN 1000 je uvedené množstvo - **37ks**, nakoľko v PD pod názvom D2.10 pod názvom šachty na zberačoch a stokách je uvedených **135ks**.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hodnota 37 ks v položke č. 178 je vo výkaze výmer nedopatrením, správna hodnota v aktualizovanom výkaze výmer je **135 ks**.

Otázka č.2 Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu množstva v položke č.42-Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 245 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 je uvedené množstvo-**119m**, nakoľko v PD pod názvom D2.9-1_2 Križovanie komunikácií je uvedených **63,2m**.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V položke č. 42 uvedená hodnota 119 m je nesprávna, v aktualizovanom výkaze výmer je položka upravená na hodnotu 63,2 m.

Otázka č.3 Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu množstiev v položkách č.186,187,188,189 nakoľko v PD pod názvom D.2.11-2_4 Výkaz odbočení pre prípojky je uvedený nasledovne: Šachtové dno GD - priamy prietok, oranžová, prítok/odtok DN/OD 160mm- **75ks** Zberné dno ľavé DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty- **12ks** Zberné dno pravé DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty -**10ks** Sútokové dno DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty- **6ks**

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požiadavka oprávnená, v položkách č. 186,187,188,189 sú v aktualizovanom výkaze výmer opravené hodnoty na 75, 12, 10, 6 ks.

Otázka č.4 Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer poplatkov za skládku vyburanej sute z priepustov, nakoľko v technickej správe je spomenuté že tieto rúry a melioračné dlaždice z búraných priekop je potrebné likvidovať odvozom na skládku recyklovateľného odpadu stavebných hmôt. Taktiež žiadame zahrnúť do výkazu výmer objektu SO 02 – Kanalizácia aj poplatok za skládku z Odstránenie krytu asfaltového.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požiadavka oprávnená, v aktualizovanom výkaze výmer doplnené položky č. 253, č. 254.

Otázka č.5 Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k prebytku zeminy, ktorá sa nespotrebuje na zásyp t.j 1194,471m3 v zmysle položky č.60 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, Táto prebytočná zemina ostáva na medziskládke v lokalite Suchá na parcele registra č.425/1 k.ú Kokšov-Bakša?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, prebytočná zemina ostáva na medziskládke.

Otázka č.6 Na základe pozdĺžneho profilu Z PD označenie D.2.4-6_7 P.P. stoky AB-5,sú taktiež priepusty zo žel.bet rúr DN 350 a 400, avšak tieto priepusty nie sú vo výkaze výmer zahrnuté. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Požiadavka oprávnená, v aktualizovanom výkaze výmer zväčšené výmery priepustov DN 300 a 400.

Otázka č.7 Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer materiálovú položku k montážnej položke č. Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300 m2 vo výmere **357m2**. Taktiež žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer k tejto položke aj celkovú skladbu podlažia.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Táto položka je nedopatrením duplicitná, vo výkaze výmer aktualizácia č. 2 ju anulujeme.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 21.07.2026 13:33:05

Zverejnené: 22.07.2026 21:52:45

Dobrý deň,

lehota viazanosti ponúk je do 12 mesiacov od prvotnej lehoty na predkladanie ponúk t.j. 21.8.2026. Chápeme to správne, že v prípade zmeny dátumu predkladania ponúk sa lehota viazanosti **nebude** meniť? Aby sme vedeli správne nastaviť vystavenie bankovej zábezpeky.

Ďakujem

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Prvotná lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na dátum 20.7.2026. Lehota viazanosti zábezpeky je 12 mesiacov od prvotnej lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 20.7.2027. Lehota viazanosti ponúk sa nebude meniť.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 21.07.2026 08:02:34

Zverejnené: 22.07.2026 21:52:45

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Kanalizácia pre obec Kokšov-Bakša

Obstarávateľ: Obec Kokšov - Bakša

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa doplniť do ZoD údaje o objednávateľovi.

Ďakujem

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ doplní údaje o objednávateľovi v rámci poskytnutia súčinnosti pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 14.07.2026 11:57:05

Zverejnené: 22.07.2026 21:41:46

Vo výkaze výmer, v hárku **SO 02 - Kanalizácia** je vykázaná položka č. 210 **Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500**. Aj podľa položky č. 215 **Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500** je zrejmé, že sa budú zhotovovať čelá a priepusty aj zo železobetónových rúr DN 500 (nie len DN 300 a DN 400). Avšak v projektovej dokumentácii, konkrétne **D.2.8 ZNOVUZRIADENIE PRIEPUSTOV** sa nachádza len priepust DN 300 a DN 400. Zriadenie čela aj samotného telesa priepustu DN 500 chýba. Žiadame o vysvetlenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Čo sa týka profilov na znovuzriadenie priepustov navrhujeme zabudovať len profile 300 a 400, profil 500 mm je v podmienkach priekopového systému v Kokšov – Bakši hydraulicky nevyužiteľný, siaha hlbšie ako dno priekopy. V miestach, kde sú búrané priepusty DN 500 v znovuzriadení sa zabudujú železobetónové rúry DN 400.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 14.07.2026 08:58:15

Zverejnené: 22.07.2026 21:41:46

Vo výkaze výmer **as - Stavebné riešenie** je vykázaná položka č. 47 **Dodávka a osadenie prefabrikovanej ŽB šachty+vrtané otvory, gumové tesnenia, doprava na stavbu**. Vo výkaze výmer pre danú položku je uvedené, že súčasťou položky má byť nerezový rebrík. Nikde v projektovej dokumentácii sa rebrík, ani jeho parametre (výška, umiestnenie atď.) nespomínajú. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pre vstup do šachty sa pevný rebrík nenavhuje, v prípade potreby vstupu obslužného personálu do šachty prevádzkovateľ zabezpečí prenosný hliníkový rebrík (nie je predmetom stavby).

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 08.07.2026 11:08:47

Zverejnené: 22.07.2026 21:41:46

V technickej správe v **G.2 ČS 2 ELEKTROČASŤ** sa na **strane 2** uvádza, že súčasťou riadiacej jednotky je aj **telemetrický prenos**, no vo výkaze výmer nie je zahrnutý. Prosím o doplnenie do ktorej položky ju majú uchádzači zahrnúť.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Telemetrický prenos je zahrnutý v položke č.11 výkazu výmer časti G.2 ČS 2 – Elektročasť.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 03.07.2026 10:56:22

Zverejnené: 22.07.2026 21:41:46

Vo výkaze výmer, v hárku **SO 02 - Kanalizácia** je vykázaná položka č. 45 **Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 508 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)** v množstve 48,125 m. Vo výkaze výmer pre príslušnú položku sú spočítané jednotlivé pretlaky. Súčasťou je aj pretlak kanalizačného odbočenia (ODB. 148) v dl. 62 m. Z výkresu **D.2.9-1_2 KRIŽOVANIE KOMUNIKÁCIÍ** je zrejmé, že dĺžka uvedeného pretlaku je 6,2 m a nie 8,2 m. Žiadame o vysvetlenie nesúladu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Hodnota 8,2 m je vo výkaze výmer nedopatrením, správna hodnota je 6,2 m. Výmera položky č. 45 je v aktualizovanom výkaze výmer opravená.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 03.07.2026 10:29:04

Zverejnené: 22.07.2026 21:41:46

Vo výkaze výmer, v hárku **SO 02 - Kanalizácia** je vykázaná položka č. 42 **Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 245 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0** v množstve **119,000 m**. Vo výkaze výmer pre príslušnú položku sú spočítané jednotlivé pretlaky. Súčasťou je aj pretlak kanalizačného odbočenia (ODB. 148) v dl. 62 m. Z výkresu **D.2.9-1_2 KRIŽOVANIE KOMUNIKÁCIÍ** je zrejmé, že dĺžka uvedeného pretlaku je 6,2 m a nie 62,0 m. Žiadame o vysvetlenie nesúladu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri spracovaní výkazu výmer došlo k vynechaniu desatinnej čiarky v dĺžke chráničky na odbočení 148. Dĺžka chráničky je 6,2 m. Položka č. 42 výkazu výmer SO 02 sa mení na hodnotu 63,2 m.