

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00040221	Projektové práce stavebná časť - DVP	kpl	1,000
		00040221004021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000
	45.00.00	00040222	Projektové práce stavebná časť - DSRS	kpl	1,000
		00040222004022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000
	45.00.00	00060111	Zariadenie staveniska - zhotovenie	kpl	1,000
		00060111006011.S	Zariadenie staveniska - zhotovenie	kpl	1,000
	45.00.00	00060112	Zariadenie staveniska - prevádzka	deň	240,000
		00060112006012.S	Zariadenie staveniska - prevádzka	deň	240,000
	45.00.00	00060113	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000
		00060113006013.S	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000
	45.00.00	00060124	Dočasné dopravné značenie	deň	240,000
		00060124006024.S	Dočasné dopravné značenie	deň	240,000
	45.00.00	00060231	Dočasné dopravné značenie - svetelná signalizácia	deň	240,000
		00060231006031.S	Dočasné dopravné značenie - svetelná signalizácia	deň	240,000
	45.00.00	00100334	Inžinierska činnosť skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	1,000
		00100334000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	1,000
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základy železobetónové	m3	129,518
		05010105002200.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	129,518
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	1 384,689
		05030162012400.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	28,330
		05030162012410.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	246,389
		05030162012500.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	464,300
		05030162022430.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	52,870
		05030162022520.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. do 150 mm, -0,37500t	m2	226,000
		05030162022530.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	366,800
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	52,870
		05030261022410.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	52,870
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drven	m2	645,670
		05030264032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	52,870
		05030264032410.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 300 m, -0,40000t	m2	592,800
	45.11.11	05030302	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných	m	24,600
		05030302022400.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	24,600
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplot	m	24,600
		05030407002405.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	24,600
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	3,000
		05030507002410.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	3,000
	45.11.11	05040102	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch dlažieb včítane podkladov z lomového kameň	m3	88,279
		05040102001030.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	88,279
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava	t	1 001,850
		05080200020010.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 001,850
		05080200020020.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29 053,940