

3.9.2

Stavba: 1 - I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027

Časť stavby: SO 101-00 - Úprava cesty I/59

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
45.11.11				<u>Demolačné práce</u>		
	1	05030166.		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov dlaždených	M2	22,00
				Spolu: 22,00		
	1		0503016601.	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov dlaždených hr.do 100 mm cesta: "vybúranie prídlažby" 12=12,0000 [A] priepust: "vybúranie prídlažby" 10=10,0000 [B] Celkom:A+B=22,0000 [C]	M2	22,00
				Spolu: 22,00		
	2	05030261.		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	682,30
				Spolu: 682,30		
	2		0503026103.	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 200 do 300 mm "Vybúranie stmelených vrstiev, hr. 180 mm" 682,3=682,3000 [A]	M2	682,30
				Spolu: 682,30		
	3	05030264.		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	M2	750,50
				Spolu: 750,50		
	3		0503026403.	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 200 do 300 mm "Vybúranie nestmelených vrstiev, hr. 240 mm" 750,5=750,5000 [A]	M2	750,50
				Spolu: 750,50		
	4	05030407.		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových "Demontovanie zvodidla" 158=158,0000 [A]	M	158,00
				Spolu: 158,00		
	0			Spolu: 0,00		0,00
	5	05030604.		Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, priepustov betónových	M	10,00
				Spolu: 10,00		
	5		0503060401.	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, priepustov betónových DN do 500 mm "Vrátane horskej vpuste a čela" 10=10,0000 [A]	M	10,00
				Spolu: 10,00		
	6	05080200.		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	T	841,81
				Spolu: 841,81		
	6		0508020003.	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km	T	841,81

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
				"prídlažba" (12+10)*0,138 "t/m2"=3,0360 [A] "priepust" 10*0,98 "t/m=9,8000 [B] "obrusná vrstva hr. 40 mm" 1715,3*0,04*2,2 "t/m3"=150,9464 [C] "ložná vrstva hr. 60 mm" 1302,6*0,06*2,2 "t/m3"=171,9432 [D] "podkladná vrstva hr. 80 mm" 1302,6*0,08*2,2 "t/m3"=229,2576 [E] "stmelené vrstvy hr. 180 mm" 682,3*0,180*2,2 "t/m3"=270,1908 [F] "zvodidlo" 158*0,042 "t/m"=6,6360 [G] Celkom:A+B+C+D+E+F+G=841,8100 [H] odvoz do 25 km vrátane poplatku za skládku alebo recykláciu odpadu Spolu: 841,81		
	7	05090362.		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu Spolu: 5 623,10	M2	5 623,10
	7		0509036203.	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm "Frézovanie obrusnej vrstvy, hr. 40 mm" 1715,3=1 715,3000 [A] "Frézovanie podkladnej vrstvy hr. 2x40=80mm" 1302,6*2=2 605,2000 [B] Celkom:A+B=4 320,5000 [C] Spolu: 4 320,50	M2	4 320,50
	7		0509036205.	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm "Frézovanie ložnej vrstvy" 1302,6=1 302,6000 [A] Spolu: 1 302,60	M2	1 302,60
45.11.20				<u>Výkopové zemné práce a presun zemín</u>		
	8	01020200.		Odkopávky a prekopávky nezapažené Spolu: 644,20	M3	644,20
	8		0102020002.	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr.horniny 3 "Odstránenie nespevnenej krajnice vrátane, zemnej krajnice, časť telesa" 157,1=157,1000 [A] "výmena podložia aktívnej zóny" 974,2*0,5=487,1000 [B] Celkom:A+B=644,2000 [C] Spolu: 644,20	M3	644,20
	9	01030102.		Hĺbené vykopávky jám nezapažených Spolu: 54,60	M3	54,60
	9		0103010202.	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3 "výkop pre priepust" 54,6=54,6000 [A] Spolu: 54,60	M3	54,60
	10	01030201.		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm Spolu: 24,85	M3	24,85
	10		0103020102.	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 3 "trativod" 0,5*0,7*60=21,0000 [A] "trativod - priepust" 0,5*0,7*11=3,8500 [B] Celkom:A+B=24,8500 [C] Spolu: 24,85	M3	24,85
	11	01040100.		Konštrukcie z hornín - skládky Spolu: 25,50	M3	25,50
	11		0104010007.	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	M3	25,50

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
				"zemina na spätný zásyp priepustu" 25,5=25,5000 [A] Spolu: 25,50		
	12	01040202.		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením Spolu: 487,10	M3	487,10
	12		0104020202.	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných "výmena podložia aktívnej zóny, štrkodrava fr. 0-63" 974,2*0,5=487,1000 [A] Spolu: 487,10	M3	487,10
	13	01040402.		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením Spolu: 40,03	M3	40,03
	13		0104040207.	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 "zásyp priepustu zeminou z výkopu" 25,5=25,5000 [A] "obsyp kalovej jamy ŠD fr. 0-32" 4,9=4,9000 [B] "obsyp čela priepustu ŠD fr. 0-32" 9,63=9,6300 [C] Celkom: A+B+C=40,0300 [D] Spolu: 40,03	M3	40,03
	14	01060201.		Premiestnenie, vodorovné do 100 m Spolu: 25,50	M3	25,50
	14		0106020101.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4 "zemina na spätný zásyp priepustu" 25,5=25,5000 [A] Spolu: 25,50	M3	25,50
	15	01060204.		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m Spolu: 894,47	M3	894,47
	15		0106020401.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 SO 101-00: "odstránenie nespevnenej krajnice" 157,1=157,1000 [A] "čistenie rigolov" 162*0,1=16,2000 [B] "výmena podložia, v prípade potreby, určí geotechnik počas realizácie stavby" 974,2*0,5=487,1000 [C] "trativod" 0,5*0,7*60+0,5*0,7*11=24,8500 [D] "výkop pre priepust" 54,6=54,6000 [E] "nesmelené vrstvy - štrkodrava" 750,5*0,24=180,1200 [F] "spätný zásyp priepustu zeminou" -25,5=-25,5000 [G] Celkom: A+B+C+D+E+F+G=894,4700 [J] odvoz do 25 km vrátane poplatku za skládku alebo recyklácie zeminy Spolu: 894,47	M3	894,47
	16	01060700.		Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie Spolu: 25,50	M3	25,50
	16		0106070007.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekládanie, vykládanie, tr. horniny 1-4 "zemina na spätný zásyp priepustu" 25,5=25,5000 [A] Spolu: 25,50	M3	25,50
	17	01080102.		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch Spolu: 974,20	M2	974,20
	17		0108010201.	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr. horniny 1-4 "Plocha novej vozovky + rozšírenie ŠD + vjazdy" 974,2=974,2000 [A]	M2	974,20

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
				Spolu:	974,20	
45.11.23				<u>Vyplňovanie a rekultivačné práce</u>		
	18	01060204.		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	13,50
				Spolu:	13,50	
	18		0106020401.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 "dovezenie ornice, do 25 km" 13,5=13,5000 [A]	M3	13,50
				Spolu:	13,50	
	19	01060700.		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	M3	13,50
				Spolu:	13,50	
	19		0106070007.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 "nakladanie ornice" 90*0,150=13,5000 [A]	M3	13,50
				Spolu:	13,50	
	20	01080402.		Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
	20		0108040201.	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 90=90,0000 [A]	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
	21	01080501.		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
	21		0108050101.	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine "zahumusovanie krajníc" 90=90,0000 [A]	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
45.23.13	22	01080503.		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
	22		0108050301.	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom na orniciu 90=90,0000 [A]	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
	23	01080603.		Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
45.23.13	23		0108060304.	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy kultivátorovaním 90=90,0000 [A]	M2	90,00
				Spolu:	90,00	
				Spolu:	90,00	
45.23.13				<u>Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vodv a kanalizácie</u>		
	24	11010301.		Základy, dosky z betónu prostého	M3	2,97
				Spolu:	2,97	
45.23.13	24		1101030103.	Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) "podkladový betón - priepust" 1,92*1,92*0,1=0,3686 [A] "podkladový betón pod čelo priepustu" 1,3*3,8*0,1=0,4940 [B] "podkladový betón pod horskú vpust' a priepust" 1,92*1,92*0,1+11*0,6*0,2+1,3*3,2*0,1=2,1046 [C] Celkom:A+B+C=2,9672 [D]	M3	2,97
				Spolu:	2,97	
				Spolu:	2,97	

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
	25	11200401.		Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý Spolu: 1,50	M3	1,50
	25		1120040105.	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý tr. C 20/25 (B 25) Betónová výplň medzi pridlažbou a priekopovou tvarovkou: 1,5=1,5000 [A] Spolu: 1,50	M3	1,50
	26	11250601.		Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého Spolu: 2,00	KS	2,00
	26		1125060107.	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého tr. C 30/37 (B 35) "prefabrikovaná kalová jama v zmysle PD, vrátane stupačiek" 1=1,0000 [A] "zhotovenie monolitického čela priepustu so slabovystuženého betónu, betón 5m3, kari sieť 8 mm 100x100 pri všetkých povrchoch, cca 200 kg" 1=1,0000 [B] Celkom: A+B=2,0000 [C] Spolu: 2,00	KS	2,00
	27	11250901.		Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého Spolu: 9,18	M3	9,18
	27		1125090106.	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C 25/30 (B 30) 9,18=9,1800 [A] Spolu: 9,18	M3	9,18
	28	12200416.		Podkladné konštr. pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov 9=9,0000 [A] betonový prah 0,2x0,2x0,8 m Spolu: 9,00	KS	9,00
	0			Spolu: 0,00		0,00
	29	27031171.		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné Spolu: 1,00	KS	1,00
	29		2703117101.	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné z betónových dielcov kanalizačná šachta DN 1200: 1=1,0000 [A] skladba šachty: betónové dno, DN 1200mm: 1 ks betónová skruž, DN 1200 mm, výška 500 mm: 1 ks betónová skruž, DN 1200 mm, výška 500 mm: 1 ks Spolu: 1,00	KS	1,00
	30	27031176.		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky Spolu: 1,00	KS	1,00
	30		2703117602.	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - mreže kompozitná mreža vrátane rámu 1,36x1,36 m: 1=1,0000 [A] Spolu: 1,00	KS	1,00
45.23.31	31	21250424.		Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár Spolu: 215,00	M	215,00

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
	31		2125042401.	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asfaltovou zálievkou <i>vrátane tesneniaceho profilu: 215=215,0000 [A]</i> Spolu: 215,00	M	215,00
	32	22250184.		Doplňujúce konštrukcie, zábradlie, plastové Spolu: 2,70	M	2,70
	32		2225018401.	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov <i>zábradlie na priepuste: 2,7=2,7000 [A]</i> Spolu: 2,70	M	2,70
	33	22250362.		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové Spolu: 156,00	M	156,00
	33		2225036201.	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou <i>156=156,0000 [A]</i> <i>oceľové zvodidlo, ú. z. H2, vrátane nábehov a prechodky pre existujúce zvodidlá</i> Spolu: 156,00	M	156,00
	34	22250776.		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové Spolu: 124,62	M2	124,62
	34		2225077602.	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar <i>"601 Pozdĺžna súvislá čiara šírky 120" 201*0,12=24,1200 [A]</i> <i>"601 Pozdĺžna súvislá čiara šírky 250" 402*0,25=100,5000 [B]</i> <i>Celkom: A+B=124,6200 [C]</i> <i>biele, retroreflexné, vrátane predznačenia</i> Spolu: 124,62	M2	124,62
	35	22251083.		Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané Spolu: 215,00	M	215,00
	35		2225108301.	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané priečne <i>215=215,0000 [A]</i> Spolu: 215,00	M	215,00
	36	22251595.		Doplňujúce konštrukcie, čistenie rigolov <i>162=162,0000 [A]</i> Spolu: 162,00	M2	162,00
	0			Spolu: 0,00		0,00
45.23.32				<u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrvtých parkovísk</u>		
	37	22030329.		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek Spolu: 719,00	M2	719,00
	37		2203032903.	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek z emulzie <i>"Plocha novej vozovky + rozšírenie vrstvy" 719=719,0000 [A]</i> Spolu: 719,00	M2	719,00
	38	22030330.		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek Spolu: 3 583,20	M2	3 583,20
	38		2203033003.	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z emulzie	M2	3 583,20

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
				<i>"Plocha novej vozovky + rozšírenie vrstvy" 1782,1+1801,1=3 583,2000 [A]</i> Spolu: 3 583,20		
	39	22030640.		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón Spolu: 165,59	M3	165,59
	39		2203064001.	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I <i>"AC 22 P, hr. 80 mm, Plocha novej vozovky + rozšírenie vrstvy" 719*0,08=57,5200 [A]</i> Spolu: 57,52	M3	57,52
	39		2203064004.	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný <i>"AC 22 L, hr. 60 mm, Plocha novej vozovky + rozšírenie vrstvy" 1801,1*0,06=108,0660 [A]</i> Spolu: 108,07	M3	108,07
	40	22030641.		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový Spolu: 70,98	M3	70,98
	40		2203064101.	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I <i>"SMA 11, hr. 40 mm, vozovka + vjazd" 1774,5*0,04=70,9800 [A]</i> Spolu: 70,98	M3	70,98
	41	22040549.		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového Spolu: 1,44	M2	1,44
	41		2204054901.	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového upraveného <i>"priepust" 1,2*1,2=1,4400 [A]</i> <i>- vrátane lôžka z betónu C12/15 hr. 100 mm</i> Spolu: 1,44	M2	1,44
	42	22251161.		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic Spolu: 54,20	M	54,20
	42		2225116101.	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. do 500 mm <i>Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm</i> <i>"cesta" 24=24,0000 [A]</i> <i>"priepust" 20=20,0000 [B]</i> <i>Celkom: A+B=44,0000 [C]</i> Spolu: 44,00	M	44,00
	42		2225116102.	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm <i>Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm</i> <i>"priepust" 10,2=10,2000 [A]</i> Spolu: 10,20	M	10,20
				Spolu: 10,20		
45.23.33				<u>Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrvtých parkovísk</u>		
	43	22010104.		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava <i>"pod bet. žľab (priepust), hr. 100 mm" 10,2*0,62*0,1=0,6324 [A]</i> <i>"Plocha novej vozovky + rozšírenie ŠD + vjazdy, hr. 240 mm" 974,2*0,24=233,8080 [B]</i> <i>"Podsyp pod rúru Štrkodravina, fr. 0-32, hr. 300 mm" 2,0*10,2*0,3=6,1200 [C]</i> <i>"Spevnenie štrkodravinou, fr. 0-32 nad priepustom, hr. 300 mm" 35*0,3=10,5000 [D]</i> <i>Celkom: A+B+C+D=251,0604 [E]</i> Spolu: 251,06	M3	251,06
	0					0,00

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
				Spolu: 0,00		
	44	22010204.		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodry <i>spevnenie štrkodrovou, hr. 100 mm: 309*0,1=30,9000 [A] zhotoveie krajníc zo štrkodry: 81,9=81,9000 [B] Celkom: A+B=112,8000 [C]</i>	M3	112,80
				Spolu: 112,80		
	0			Spolu: 0,00		0,00
	45	22020622.		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, pre obnovu a údržbu, kamenivo stabiliz.cementom <i>CBGM 5/6, hr. 180 mm: 806,4*0,180=145,1520 [A]</i>	M3	145,15
				Spolu: 145,15		
	0			Spolu: 0,00		0,00
	46	22251385.		Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	M	11,00
				Spolu: 11,00		
	46		2225138501.	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových DN do 600 mm <i>priepust z betónových rúr, DN 600 mm: 11=11,0000 [A]</i>	M	11,00
				Spolu: 11,00		
45.26.14				<u>Izolačné práce proti vode</u>		
	47	61010101.		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	68,97
				Spolu: 68,97		
	47		6101010102.	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej <i>1xPN, 2 AN: 2,3*2,8+2,8*1,5+0,9*2,3*2+3*1,2*11+4*1,52*2,4=68,9720 [A] čelo priepustu, kalová jama</i>	M2	68,97
				Spolu: 68,97		
	48	61010105.		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	M2	369,27
				Spolu: 369,27		
	48		6101010501.	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej <i>"separačná geotextília - krajnica, 400 g/m2" 309*1,1=339,9000 [A]</i>	M2	339,90
				Spolu: 339,90		
	48		6101010502.	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej <i>"ochrana izolácie kalovej jamy a čela priepustu"</i> <i>2,3*2,8+2,8*1,5+0,9*2,3*2+4*1,52*2,4=29,3720 [A]</i>	M2	29,37
				Spolu: 29,37		
45.26.22				<u>Základové práce a vrtanie vodných studní</u>		
	49	02010103.		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným	M3	23,34
				Spolu: 23,34		
	49		0201010301.	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom drveným fr. 4-16 mm <i>"trativod" 0,5*0,7*60-(3,14*0,04*0,04*60)=20,6986 [A] "trativod - priepust" 0,5*0,7*11-(3,14*0,08*0,08*60)=2,6442 [B] Celkom: A+B=23,3428 [C]</i>	M3	23,34
				Spolu: 23,34		

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
	50	02010105.		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratív od oplášt.z geotextílie Spolu: 137,60	M2	137,60
	50		0201010502.	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratív od oplášt.z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5 geotextília 300 g/m2: $(0,7*2+0,5)*(60+11)*1,02=137,5980 [A]$ Spolu: 137,60	M2	137,60
	51	02010201.		Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratívody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku Spolu: 3,55	M3	3,55
	51		0201020101.	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre tratívody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného lôžko pre tratívod: $(60+11)*0,1*0,5=3,5500 [A]$ Spolu: 3,55	M3	3,55
	52	02010309.		Zlepšovanie základovej pôdy, tratívody kompletne z potrubia plastického Spolu: 71,00	M	71,00
	52		0201030903.	Zlepšovanie základovej pôdy, tratívody kompletne z potrubia plastického DN 80 mm $60=60,0000 [A]$ Spolu: 60,00	M	60,00
	52		0201030906.	Zlepšovanie základovej pôdy, tratívody kompletne z potrubia plastického DN 160 mm $11=11,0000 [A]$ Spolu: 11,00	M	11,00