

3.9.2

Stavba: 1 - I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027

Časť stavby: SO 230-00 - Úprava Starohorského potoka

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
45.11.12				Úprava staveniska a vŕčšťovacie práce		
	1	01010103.		Pripravné práce, odstránenie porastov krovin Spolu: 150,00	M2	150,00
	1		0101010301.	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin na suchu 150=150,0000 [A] Spolu: 150,00	M2	150,00
	2	01010201.		Pripravné práce, rúbanie stromov Spolu: 5,00	KS	5,00
	2		0101020101.	Pripravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm 5=5,0000 [A] Spolu: 5,00	KS	5,00
	3	01010202.		Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov Spolu: 64,00	KS	64,00
	3		0101020203.	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov priemer nad 40-190 cm 64=64,0000 [A] Spolu: 64,00	KS	64,00
	4	01060203.		Premiestnenie vodorovné do 3 000 m Spolu: 75,00	M3	75,00
	4		0106020304.	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m, vyklčovaných krovin vrátane likvidácie, zoštiepkovania 150*0,5=75,0000 [A] Spolu: 75,00	M3	75,00
45.11.20				Výkopové zemné práce a presun zemín		
	5	01010401.		Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu Spolu: 130,00	M	130,00
	5		0101040104.	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu do 1000 mm 130=130,0000 [A] Spolu: 130,00	M	130,00
	6	01020600.		Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov Spolu: 279,66	M3	279,66
	6		0102060002.	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr.horniny 3 118,5*11,8*0,2=279,6600 [A] výkop a čistenie koryta Spolu: 279,66	M3	279,66
	7	01030202.		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm Spolu: 67,50	M3	67,50
	7		0103020201.	Hĺbené vykopávky rýh š š nad 600 mm, tr.horniny 1-2 67,5=67,5000 [A] výkop ryhy v tečúcej vode Spolu: 67,50	M3	67,50

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
	8	01040201.		Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia Spolu: 60,00	M3	60,00
	8		0104020102.	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia zo zemín nesúdržných <i>60=60,0000 [A]</i> Spolu: 60,00	M3	60,00
	9	01040202.		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením Spolu: 1 480,00	M3	1 480,00
	9		0104020201.	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín súdržných <i>1480=1 480,0000 [A]</i> Spolu: 1 480,00	M3	1 480,00
	10	01060101.		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) nosením Spolu: 15,60	M3	15,60
	10		0106010107.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) nosením, tr. horniny 1-4 <i>15,6=15,6000 [A]</i> Spolu: 15,60	M3	15,60
	11	01060204.		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m Spolu: 1 887,16	M3	1 887,16
	11		0106020401.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 <i>do 25 km: 279,66+67,5+60+1480=1 887,1600 [A]</i> Spolu: 1 887,16	M3	1 887,16
				<u>Vyplňovanie a rekultivačné práce</u>		
	12	01020101.		Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice Spolu: 60,00	M3	60,00
	12		0102010101.	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 <i>60=60,0000 [A]</i> Spolu: 60,00	M3	60,00
45.11.23	13	01060202.		Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m Spolu: 60,00	M3	60,00
	13		0106020201.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 <i>60=60,0000 [A]</i> Spolu: 60,00	M3	60,00
	14	01060204.		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m Spolu: 142,50	M3	142,50
	14		0106020401.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 <i>dovezenie chýbajúcej ornice: 1350*0,15-60=142,5000 [A]</i> Spolu: 142,50	M3	142,50
	15	01060700.		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Spolu: 202,50	M3	202,50
	15		0106070007.	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 <i>"nakladanie ornice" 1350*0,150=202,5000 [A]</i> Spolu: 202,50	M3	202,50

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
	16	01080401.		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
	16		0108040101.	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 <i>1350=1 350,0000 [A]</i> Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
	17	01080501.		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
	17		0108050101.	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine <i>1350=1 350,0000 [A]</i> Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
	18	01080503.		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
	18		0108050301.	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom na ornici <i>1350=1 350,0000 [A]</i> Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
	19	01080603.		Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
	19		0108060304.	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy kultivátorovaním <i>1350=1 350,0000 [A]</i> Spolu: 1 350,00	M2	1 350,00
				<u>Stavebné práce na mostoch</u>		
	20	21210219.		Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa <i>556=556,0000 [A]</i> <i>vrátane preliatia cementovou maltou 55 m3</i> <i>vrátane vypracovania líc</i> Spolu: 556,00	M3	556,00
	0			 Spolu: 0,00		0,00
	21	21210319.		Spevnené plochy, schody z lomového kameňa <i>spevnené plochy z lomového kameňa, vrátane vyplnenia škár zálievkovou maltou: 300*0,3=90,0000 [A]</i> Spolu: 90,00	M3	90,00
	0			 Spolu: 0,00		0,00
45.22.11				<u>Výstavba prístavov a vodných diel</u>		
	22	11200101.		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý Spolu: 30,00	M3	30,00
	22		1120010103.	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý tr. C 12/15 (B 15) <i>300*0,1=30,0000 [A]</i> <i>pod dlažbu</i> Spolu: 30,00	M3	30,00
	23	32200103.		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy Spolu: 30,00	M3	30,00

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
	23		3220010301.	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby z kameniva drveného, štrkodrvy hr. do 100 mm 300*0,1=30,0000 [A] pod dlažbu Spolu: 30,00	M3	30,00
	24	32200306.		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie Spolu: 330,00	M2	330,00
	24		3220030601.	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové tesnenie z geotextílie, sklon do 1:5 275*1,2=330,0000 [A] geotextília 200 g/m2 Spolu: 330,00	M2	330,00
45.24.70	25	31200303.		<u>Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov</u> Podkladné konštrukcie, zaist'ovací prah, pätká z lomového kameňa Spolu: 67,50	M3	67,50
	25		3120030301.	Podkladné konštrukcie, zaist'ovací prah, pätká z lomového kameňa na sucho 67,5=67,5000 [A] zaist'ovací prah Spolu: 67,50	M3	67,50
45.26.22	26	02060949.		<u>Základové práce a vŕtanie vodných studní</u> Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami Spolu: 330,00	M2	330,00
	26		0206094903.	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie sieťovinou, rohožami - protierózny geokompozit vystužený oceľovou sieťovinou protierózna georohož: 275*1,2=330,0000 [A] prípevnenie oceľovými skobami Spolu: 330,00	M2	330,00