

3.9.2

Stavba: 1 - I/59 Donovaly - rekonštrukcia mosta ev. 59-027

Časť stavby: SO 601-00 - Preložka kábla Telecomu

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
45.11.20				<u>Výkopové zemné práce a presun zemin</u>		
	1	0103020R.		Zemné práce - výkop + zásyp Spolu: 29,54	M3	29,54
	1		010302011R.	Zemina triedy I, II, III 33*0,35*0,8=9,2400 [A] výkop, zásyp ryhy Spolu: 9,24	M3	9,24
	1		010302012R.	Zemina triedy V v ceste: 13*0,5*1=6,5000 [A] breh potoka: 23*0,5*1,2=13,8000 [B] Celkom: A+B=20,3000 [C] zásyp, výkop ryhy Spolu: 20,30	M3	20,30
	2	0103021R.		Potok do šírky 5 m 5=5,0000 [A] Spolu: 5,00	M	5,00
	0			Spolu: 0,00		0,00
	3	0103022R.		Doplňková činnosť malého rozsahu (OPEX) 5=5,0000 [A] Spolu: 5,00	KS	5,00
	0			Spolu: 0,00		0,00
	4	0104040R.		Rozvinutie fólie Varovná fólia hr. 330 mm: 80=80,0000 [A] Spolu: 80,00	M	80,00
	0			Spolu: 0,00		0,00
	5	0104041R.		Osadenie a dodávka betónových blokov Betónová kocka 50x50x0,5: 30=30,0000 [A] Spolu: 30,00	KS	30,00
	0			Spolu: 0,00		0,00
	6	01090301.		Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 Spolu: 14,00	M	14,00
	6		0109030101.	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4, DN do 200 mm riadené mikrotunelovanie 14=14,0000 [A] Spolu: 14,00	M	14,00
45.31.43				<u>Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov</u>		
	7	00030331.		Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby porealizačné zameranie a spracovanie knihy plánov: 500=500,0000 [A] Spolu: 500,00	EUR	500,00
	0			Spolu: 0,00		0,00

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky			Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
	p.č.	položka	podpoložka			
	8	92020101.		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne Spolu: 105,00	M	105,00
	8		9202010105.	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne uložené v chráničkách kábel PFLE 75XN0,8 105=105,0000 [A] označovací štítok na stĺpiku 2ks Spolu: 105,00	M	105,00
	9	92020201.		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné Spolu: 2,00	KS	2,00
	9		9202020101.	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné, spájanie žíl zátorkami spojka NITO JCSCA 440 WH 100-300 pásov: 2=2,0000 [A] Konektor spojkový (modul)- spojenie 10 p: 30 ks spájanie žíl v prevádzke 300 pár otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke 2 ks Spolu: 2,00	KS	2,00
	10	92020401.		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr Spolu: 110,00	M	110,00
	10		9202040101.	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr plastových Chránicka korugovaná 90/75 110=110,0000 [A] Spolu: 110,00	M	110,00
	11	92022501.		Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch Spolu: 150,00	KS	150,00
	11		9202250101.	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch, príprava káblov jednosmerné merania - merná jednotka pár = 400pár 150=150,0000 [A] Spolu: 150,00	KS	150,00
	12	92031801.		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch Spolu: 16,00	HOD	16,00
	12		9203180111.	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch, hermetizácia technik 8=8,0000 [A] technik - špecialista 8=8,0000 [B] Celkom: A+B=16,0000 [C] Spolu: 16,00	HOD	16,00