

## Výkaz výmer

Stavba: Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890

Objekt: SO 501 Dažďová kanalizácia (Mesto Žilina)

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Miesto: Žilina

Spracoval:

Dátum: 08.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	74,600			
2	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m (zásyp)	m3	24,700			
3	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	50,000			
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	74,600			
5	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	48,990			
6	5833737000	Štrkopiesok 0-63 c	t	61,220			
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	19,700			
8	5834119000	Kamenivo drvené drobné 0-4 n	t	32,900			

#### 4 Vodorovné konštrukcie

9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,910			
10	463211300	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	0,980			

#### 8 Rúrové vedenie

11	871350410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 200 mm	m	23,000			
0.00035							
12	ponuka	Odlučovacie zariadenie do dažďového vpustu PURECO ENVIA VIVO (D+M)	ks	1,000			

#### 99 Presun hmôt HSV

13	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	68,000			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--