

Výkaz výmer

Stavba: Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890

Objekt: SO 501 Dažďová kanalizácia (ŽSK)

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Miesto: Žilina

Spracoval:

Dátum: 08.2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|-----------|--|--|--|
| 1 | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 47,000 | | | |
| 2 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 366,540 | | | |
| 3 | 132201209 | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 132,342 | | | |
| 4 | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m | m2 | 660,460 | | | |
| 5 | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m | m2 | 660,460 | | | |
| 6 | 162301121 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m (zásyp) | m3 | 121,180 | | | |
| 7 | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m (vytl.kubatúra) | m3 | 368,200 | | | |
| 8 | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 527,400 | | | |
| 9 | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 72,920 | | | |
| 10 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 366,540 | | | |
| 11 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 625,940 | | | |
| 12 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 240,700 | | | |
| 13 | 5833737000 | Štrkopiesok 0-63 c | t | 300,753 | | | |
| 14 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 96,800 | | | |
| 15 | 5834119000 | Kamenivo drvené drobné 0-4 n | t | 161,655 | | | |

4 Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| 16 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 29,040 | | | |
| 17 | 463211300 | Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár | m3 | 4,828 | | | |

8 Rúrové vedenie

| | | | | | | | |
|---------|------------|--|----|---------|--|--|--|
| 18 | 871350410 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 200 mm | m | 210,000 | | | |
| 19 | 2860012790 | PP kanal. rúra s hrdlom a tesnením 200x6000 | ks | 39,000 | | | |
| 0.00035 | | | | | | | |
| 20 | 877350310 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm | ks | 1,000 | | | |
| 21 | 2860012900 | PP Koleno 200x45° | ks | 7,000 | | | |
| 0.00035 | | | | | | | |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 22 | 877350320 | Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm | ks | 7,000 | | | |
| 23 | 2860015130 | PP odbočka 200/200/45° | ks | 7,000 | | | |
| 24 | 877350330 | Montáž presuvky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm | ks | 5,000 | | | |
| 25 | 2860015450 | PP presuvka 200 | ks | 5,000 | | | |

0.00035

| | | | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|--|--|--|
| 26 | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 233,000 | | | |
| 27 | 892372111 | Zabezpečenie koncov potrubia pri skúškach tesnosti DN do 300 | ks | 2,000 | | | |
| 28 | 894421111 | Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 5,000 | | | |
| 29 | 5922470250 | Šachtové kanalizačné dno DN 1000 | ks | 5,000 | | | |
| 30 | 5922470160 | Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou | ks | 5,000 | | | |
| 31 | 5922470150 | Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou | ks | 3,000 | | | |
| 32 | 5922470180 | Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou | ks | 5,000 | | | |
| 33 | 5922470220 | Vyrovnávací prstenec 100 mm | ks | 5,000 | | | |
| 34 | 5922470200 | Vyrovnávací prstenec 50 mm | ks | 2,000 | | | |
| 35 | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 5,000 | | | |
| 36 | 5524211160 | Poklop kanalizačný Komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115 | ks | 5,000 | | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--|--|--|
| 37 | 919411111 | Výustné čelo z betónu простého C30/37 | ks | 1,000 | | | |
| 38 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 94,000 | | | |
| 39 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | T | 8,507 | | | |
| 40 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | T | 76,563 | | | |
| 41 | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 8,507 | | | |

99 Presun hmôt HSV

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--|--|--|
| 42 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T | 591,352 | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--|--|--|