

Príloha číslo 2 Bilancia hlavných stavebných materiálov

Bilancia zemných prác – DRS

(aktualizácia december 2016)

Klasifikácia stavby	Výkopy (aj vývrt)		Zásyp / Násyp / Krajnice / Obsyp		Nevhodný materiál z výkopov na depóniu nad 5 km	Prebytok nedostatok (na KU po skončení stavby)	Potreba zo zemníka
Číslo časti stavby	tr. 1-4 (aj vrátane výmeny podložia)	tr. 5-7 (s predrvením)	z výkopového materiálu tr. 1-4	z výkopového materiálu tr. 5-7			
	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
Suma	360 004	278 079	360 942	161 554	52 880	*66 251	3 737

Celkový rozsah zemných prác

Výkop z trasy	638 083	m3
Z trasy získaná zemina do konštrukcií násypov a zásypov	522 496	m3
Nevhodná na depónii (pozemky fy Štrchomo)	52 880	m3
Prebytok, nedostatok (uložiť na definitívnu skládku na KÚ)	66 251	m3

Poznámka: * 66 251m3 je prebytok odvezený vo výkaze výmer v obj. 101= 59 584m3 a v obj.501= 6 667m3